

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 62014

Objednatel

Objednatel: **Obec Heršpice**
Sídlo: Heršpice 91
IČ: 00 54 24 58
DIČ:

Zastoupena: Jiří Ziegler – starostou obce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jiří Ziegler – starostou obce
Kontaktní osoby ve věcech technických: Jiří Ziegler – starostou obce

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel: Ing. Jan Reichl
Zapsaný u Živnostenského úřadu Slavkov u Brna
Sídlo: Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 67603271
DIČ: CZ5610191455
Číslo účtu: 4683835514/0600
Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Slavkov u Brna
Zastoupeno: Ing. Janem Reichlem, podnikatelem ve smyslu podnikání fyzických osob
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Reichl
Kontaktní osoby ve věcech technických: pan Ivo Hroš

dále jen „Zhotovitel“

uzavřeli dodatek ke smlouvě o dílo a mění se následující odstavce původní Smlouvy o dílo

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem projevují vůli změnit některá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo uzavřené 30.06.2014.
2. Změna se týká především zateplení podhledu v průjezdu, většího rozsahu sanačních omítek, zvětšené plochy zámkové dlažby. Všechny vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 - Položkový rozpočet, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Článek II. Doba plnění

2.1 Dohodnutá doba plnění (termíny)

Změna v odstavci 2.1.2. Řádné ukončení a předání díla jako celku se prodlužuje do **12. 09. 2014**. Tato změna nemá vliv na zahájení školního roku 1.9.2014 a provoz MŠ a ZŠ Heršpice.

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se doplňuje o vymezení ceny dle přiloženého položkového rozpočtu ke dni podpisu dodatku č.1 takto:

méně práce

Cena bez DPH:	77 837,00 Kč
DPH 21 %:	16 345,77 Kč
Cena s DPH:	94 182,77 Kč

vícepráce práce


Cena bez DPH:	228 506,00 Kč
DPH 21 %:	47 986,26 Kč
Cena s DPH:	276 492,26 Kč

Cena díla se navyšuje o 182 309,49 Kč včetně 21% DPH

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy zůstávají nadále beze změny v platnosti.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č.1 výše uvedené smlouvy o dílo a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Heršpice usnesením č. 21/04 ze dne 28. 08. 2014.

Příloha č.1 - Položkový rozpočet




za Objednatele



V Heršpicích dne: 28.08.2014

ING. JAN REICHL
POD OBOROU 1425
684 01 SLAVKOV U BRNA
IČ: 67603271
DIČ: CZ5610191455



za Zhotovitele

Harmonogram stavby :

Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice

Zhotovitel : Ing. Jan Reichl
Pod Oborou 1425
68401 Slavkov u Brna

DODATEK č.1

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2014	
					1	2
1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	01.09.14	12.09.14	150 674		
0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	01.09.14	12.09.14	-77 838		
64	Výplně otvorů	01.09.14	12.09.14	-13 900		
64-R006	D+M okénko sklepní 0,6 x 0,6 m	01.09.14	12.09.14	-4 400		
64-R007	D+M dvířka plyn 2 x 1 m	01.09.14	12.09.14	-9 500		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.09.14	12.09.14	-19 379		
95-R004	Demontáž a montáž stávajícího plynového potrubí 13	01.09.14	12.09.14	-14 879		
95-R005	Nátěr vstupního zábradlí	01.09.14	12.09.14	-4 500		
96	Bourání konstrukcí	01.09.14	12.09.14	-15 097		
120 90-1103.R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou z	01.09.14	12.09.14	-2 740		
978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	01.09.14	12.09.14	-12 357		
99	Staveništní přesun hmot	01.09.14	12.09.14	0		
998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	0		
764	Konstrukce klempířské	01.09.14	12.09.14	-3 150		
764-R002	Demontáž a zpětná montáž svodů dl. 9 m	01.09.14	12.09.14	-3 150		
998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	0		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.14	12.09.14	-24 340		
979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	01.09.14	12.09.14	-4 386		
979 01-2119.R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	01.09.14	12.09.14	-365		
979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	01.09.14	12.09.14	-3 876		
979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	01.09.14	12.09.14	-4 807		
979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	01.09.14	12.09.14	-3 505		
979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	01.09.14	12.09.14	-391		
979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	01.09.14	12.09.14	-7 010		
1 VRN	Zařízení staveniště	01.09.14	12.09.14	-1 972		
0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	01.09.14	12.09.14	228 512		
1	Zemní práce	01.09.14	12.09.14	2 634		
139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	01.09.14	12.09.14	2 355		
174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	01.09.14	12.09.14	279		
4	Vodorovné konstrukce	01.09.14	12.09.14	2 505		
411 23-7211.R00	Zazdívká otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 15cm	01.09.14	12.09.14	945		
411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	01.09.14	12.09.14	1 560		
5	Komunikace	01.09.14	12.09.14	26 015		
596 21-5040.T00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	01.09.14	12.09.14	9 392		
592-45030	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x8 cm přírodní	01.09.14	12.09.14	14 792		
998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	01.09.14	12.09.14	1 831		
6	Úpravy povrchu, podlahy	01.09.14	12.09.14	288		
631 57-1111.R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše do 2 m2	01.09.14	12.09.14	288		
62	Úpravy povrchů vnější	01.09.14	12.09.14	132 918		
349 23-5861.R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm	01.09.14	12.09.14	216		
612 40-1191.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s po	01.09.14	12.09.14	1 436		
622 42-1111.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím	01.09.14	12.09.14	1 806		
62 24-21406.V01	Zateplovací systém minerální vata tl. 220 mm se si	01.09.14	12.09.14	72 381		
622 46-1971.R00	Příplatek za každou další barvu	01.09.14	12.09.14	6 224		
62-R002	Provdzdušněná omítka sanační	01.09.14	12.09.14	50 855		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.09.14	12.09.14	146		
632 41-1150.R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	01.09.14	12.09.14	146		
8	Trubní vedení	01.09.14	12.09.14	1 014		
877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	01.09.14	12.09.14	294		
286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	01.09.14	12.09.14	720		
91	Doplňující práce na komunikaci	01.09.14	12.09.14	896		
917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	01.09.14	12.09.14	581		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2014	
					1	2
592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý	01.09.14	12.09.14	315		
94	Lešení a stavební výtahy	01.09.14	12.09.14	3 092		
941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	01.09.14	12.09.14	3 092		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.09.14	12.09.14	6 565		
95-R001	Demontáž a montáž svítidla na fasádě	01.09.14	12.09.14	1 100		
953 92-2112.R00	Montáž tvarovky větrací spízní - vnější	01.09.14	12.09.14	59		
283-95100.M	Mřížka větrací plastová 150 x 150 mm	01.09.14	12.09.14	321		
953 94-3112.R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	01.09.14	12.09.14	265		
SPCM 95001	Žaluziová mřížka se sítkou proti hmyzu 500 x 400 m	01.09.14	12.09.14	2 800		
SPCM 95002	Dvířka plynoměru kovová bílá 600 x 600 mm	01.09.14	12.09.14	2 020		
96	Bourání konstrukcí	01.09.14	12.09.14	17 971		
113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	01.09.14	12.09.14	669		
120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	01.09.14	12.09.14	8 451		
978 02-3411.R00	Vysekání spár zdíva cihelného mimo komín. do hloub	01.09.14	12.09.14	2 058		
713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, min. vata tl. nad 5cm	01.09.14	12.09.14	1 570		
767 58-1801.R00	Demontáž podhledu	01.09.14	12.09.14	4 262		
767 58-2800.R00	Demontáž roštu	01.09.14	12.09.14	961		
99	Staveništní přesun hmot	01.09.14	12.09.14	1 252		
998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	1 252		
711	Izolace proti vodě	01.09.14	12.09.14	2 694		
711 21-2002.R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	01.09.14	12.09.14	872		
998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	41		
711-R001	Injektáž	01.09.14	12.09.14	1 781		
721	Vnitřní kanalizace	01.09.14	12.09.14	2 604		
721 24-2804.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	01.09.14	12.09.14	328		
721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100-150	01.09.14	12.09.14	2 243		
998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	33		
722	Vnitřní vodovod	01.09.14	12.09.14	2 530		
722 22-0855.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2	01.09.14	12.09.14	15		
722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1 závit, G 1/2	01.09.14	12.09.14	56		
733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	01.09.14	12.09.14	7		
319-44168	Přechodka redukovaná č. 241 DN 3/4x 1/2" pozink	01.09.14	12.09.14	7		
319-44304	Vsuvka jednoznačná č. 280 DN 1/2" pozink	01.09.14	12.09.14	7		
551-11866	KEMPER mrazuvzdorný ventil FROSTI plus DN 15	01.09.14	12.09.14	1 617		
585-41233	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	01.09.14	12.09.14	275		
900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifi	01.09.14	12.09.14	407		
904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkous	01.09.14	12.09.14	116		
998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	23		
723	Vnitřní plynovod	01.09.14	12.09.14	6 780		
723 11-0101.T00	Montáž potrubí ocel. do DN 50 ztížený přístup	01.09.14	12.09.14	502		
723 11-1204.U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 25	01.09.14	12.09.14	173		
723 15-0801.R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	01.09.14	12.09.14	22		
900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifi	01.09.14	12.09.14	815		
904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkous	01.09.14	12.09.14	693		
723-S001	Technická úprava (snížení) přípojky plynu	01.09.14	12.09.14	4 500		
998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	75		
764	Konstrukce klempířské	01.09.14	12.09.14	1 850		
764-R001	D+M oplechování říms TiZn rš. 250 mm	01.09.14	12.09.14	1 850		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.09.14	12.09.14	220		
771 55-1901.RT1	Opravy podlah z dlaždic teracových, 20x20 cm lepid	01.09.14	12.09.14	208		
998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	12		
781	Obklady keramické	01.09.14	12.09.14	957		
781 41-1903.R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	01.09.14	12.09.14	926		
998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	31		
783	Nátěry	01.09.14	12.09.14	41		
783 42-1110.R00	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm dvojnásobný	01.09.14	12.09.14	41		
M21	Elektromontáže	01.09.14	12.09.14	772		
910 - .R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	01.09.14	12.09.14	107		
210 01-0521.R00	Odvíč./zavíčkovaní krabic - víčko na závit	01.09.14	12.09.14	10		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2014	
					1	2
210 11-0061.R00	Spínač speciální schodišťový	01.09.14	12.09.14	194		
210 11-1031.R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	01.09.14	12.09.14	109		
210 14-0861.U00	Mtž zvon tablo vest+vrátný -2tlač	01.09.14	12.09.14	72		
210 11-0021.R00	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, venkovní	01.09.14	12.09.14	92		
210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou vše	01.09.14	12.09.14	113		
210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou vše	01.09.14	12.09.14	8		
345-35406	Strojek přepínače střídavého, řaz.6 3558-A06340	01.09.14	12.09.14	67		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.09.14	12.09.14	9 033		
979 01-2112.R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	01.09.14	12.09.14	1 628		
979 01-2119.R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	01.09.14	12.09.14	135		
979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	01.09.14	12.09.14	1 438		
979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	01.09.14	12.09.14	1 784		
979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	01.09.14	12.09.14	1 301		
979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	01.09.14	12.09.14	145		
979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	01.09.14	12.09.14	2 602		
1 VRN	Zařízení staveniště	01.09.14	12.09.14	5 735		
Cena za měsíc					150 674	
Cena za čtvrtletí					150 674	
Cena za rok					150 674	

ING. JAN REICHL
 POD OBOROU 1425
 684 01 SLAVKOV U BRNA
 IČ: 67603271
 DIČ: CZ5610191455

Jan Reichl

Harmonogram stavby :

Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice

Zhotovitel : Ing. Jan Reichl
Pod Oborou 1425
68401 Slavkov u Brna

DODATEK č.1

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2014
1416	Zateplení MS a ZŠ Heršpice	01.09.14	12.09.14	150 674	150 674
0100	Zateplení MS a ZŠ Heršpice	01.09.14	12.09.14	-77 838	-77 838
64	Výplně otvorů	01.09.14	12.09.14	-13 900	-13 900
64-R006	D+M okénko sklepní 0,6 x 0,6 m	01.09.14	12.09.14	-4 400	4 400
64-R007	D+M dvířka plyn 2 x 1 m	01.09.14	12.09.14	-9 500	-9 500
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.09.14	12.09.14	-19 379	-19 379
95-R004	Demontáž a montáž stávajícího plynového potrubí 13	01.09.14	12.09.14	-14 879	-14 879
95-R005	Nátěr vstupního zábradlí	01.09.14	12.09.14	-4 500	-4 500
96	Bourání konstrukcí	01.09.14	12.09.14	-15 097	-15 097
120 90-1103.R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou z	01.09.14	12.09.14	-2 740	-2 740
978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	01.09.14	12.09.14	-12 357	-12 357
99	Staveništní přesun hmot	01.09.14	12.09.14	0	0
998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	0	0
764	Konstrukce klempířské	01.09.14	12.09.14	-3 150	-3 150
764-R002	Demontáž a zpětná montáž svodů dl. 9 m	01.09.14	12.09.14	-3 150	-3 150
998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.09.14	12.09.14	-24 340	-24 340
979 01-2112.R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	01.09.14	12.09.14	-4 386	-4 386
979 01-2119.R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	01.09.14	12.09.14	-365	-365
979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	01.09.14	12.09.14	-3 876	-3 876
979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	01.09.14	12.09.14	-4 807	-4 807
979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	01.09.14	12.09.14	-3 505	-3 505
979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	01.09.14	12.09.14	-391	-391
979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	01.09.14	12.09.14	-7 010	-7 010
1 VRN	Zařízení staveniště	01.09.14	12.09.14	-1 972	-1 972
0100	Zateplení MS a ZŠ Heršpice	01.09.14	12.09.14	228 512	228 512
1	Zemní práce	01.09.14	12.09.14	2 634	2 634
139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	01.09.14	12.09.14	2 355	2 355
174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	01.09.14	12.09.14	279	279
4	Vodorovné konstrukce	01.09.14	12.09.14	2 505	2 505
411 23-7211.R00	Zazdívka otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 15cm	01.09.14	12.09.14	945	945
411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	01.09.14	12.09.14	1 560	1 560
5	Komunikace	01.09.14	12.09.14	26 015	26 015
596 21-5040.T00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	01.09.14	12.09.14	9 392	9 392
592-45030	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x8 cm přírodní	01.09.14	12.09.14	14 792	14 792
998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	01.09.14	12.09.14	1 831	1 831
6	Úpravy povrchu,podlahy	01.09.14	12.09.14	288	288
631 57-1111.R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše do 2 m2	01.09.14	12.09.14	288	288
62	Úpravy povrchů vnější	01.09.14	12.09.14	132 918	132 918
349 23-5861.R00	Doplnění plošných fasádních prvků vyoř. do 15 cm	01.09.14	12.09.14	216	216
612 40-1191.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s po	01.09.14	12.09.14	1 436	1 436
622 42-1111.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použití	01.09.14	12.09.14	1 806	1 806
62 24-21406.V01	Zateplovací systém minerální vata tl. 220 mm se si	01.09.14	12.09.14	72 381	72 381
622 46-1971.R00	Příplatek za každou další barvu	01.09.14	12.09.14	6 224	6 224
62-R002	Prozdušněná omítka sanační	01.09.14	12.09.14	50 855	50 855
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.09.14	12.09.14	146	146
632 41-1150.R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	01.09.14	12.09.14	146	146

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2014
8	Trubní vedení	01.09.14	12.09.14	1 014	1 014
877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	01.09.14	12.09.14	294	294
286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	01.09.14	12.09.14	720	720
91	Doplňující práce na komunikaci	01.09.14	12.09.14	896	896
917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	01.09.14	12.09.14	581	581
592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý	01.09.14	12.09.14	315	315
94	Lešení a stavební výtahy	01.09.14	12.09.14	3 092	3 092
941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	01.09.14	12.09.14	3 092	3 092
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.09.14	12.09.14	6 565	6 565
95-R001	Demontáž a montáž svítidla na fasádě	01.09.14	12.09.14	1 100	1 100
953 92-2112.R00	Montáž tvarovky větrací spízní - vnější	01.09.14	12.09.14	59	59
283-95100.M	Mřížka větrací plastová 150 x 150 mm	01.09.14	12.09.14	321	321
953 94-3112.R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	01.09.14	12.09.14	265	265
SPCM 95001	Žaluziová mřížka se sítkou proti hmyzu 500 x 400 m	01.09.14	12.09.14	2 800	2 800
SPCM 95002	Dvířka plynoměru kovová bílá 600 x 600 mm	01.09.14	12.09.14	2 020	2 020
96	Bourání konstrukcí	01.09.14	12.09.14	17 971	17 971
113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	01.09.14	12.09.14	669	669
120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	01.09.14	12.09.14	8 451	8 451
978 02-3411.R00	Vysekání spár zdíva cihelného mimo komín. do hloub	01.09.14	12.09.14	2 058	2 058
713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, min. vata tl. nad 5cm	01.09.14	12.09.14	1 570	1 570
767 58-1801.R00	Demontáž podhledu	01.09.14	12.09.14	4 262	4 262
767 58-2800.R00	Demontáž roštu	01.09.14	12.09.14	961	961
99	Staveništní přesun hmot	01.09.14	12.09.14	1 252	1 252
998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	1 252	1 252
711	Izolace proti vodě	01.09.14	12.09.14	2 694	2 694
711 21-2002.R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	01.09.14	12.09.14	872	872
998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	01.09.14	12.09.14	41	41
711-R001	Injektáž	01.09.14	12.09.14	1 781	1 781
721	Vnitřní kanalizace	01.09.14	12.09.14	2 604	2 604
721 24-2804.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	01.09.14	12.09.14	328	328
721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100-150	01.09.14	12.09.14	2 243	2 243
998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	33	33
722	Vnitřní vodovod	01.09.14	12.09.14	2 530	2 530
722 22-0855.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2	01.09.14	12.09.14	15	15
722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	01.09.14	12.09.14	56	56
733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	01.09.14	12.09.14	7	7
319-44168	Přechodka redukovaná č. 241 DN 3/4x 1/2" pozink	01.09.14	12.09.14	7	7
319-44304	Vsuvka jednoznačná č. 280 DN 1/2" pozink	01.09.14	12.09.14	7	7
551-11866	KEMPER mrazuvzdorný ventil FROSTI plus DN 15	01.09.14	12.09.14	1 617	1 617
585-41233	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	01.09.14	12.09.14	275	275
900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifn	01.09.14	12.09.14	407	407
904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkous	01.09.14	12.09.14	116	116
998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	23	23
723	Vnitřní plynovod	01.09.14	12.09.14	6 780	6 780
723 11-0101.T00	Montáž potrubí ocel. do DN 50 ztláčený přístup	01.09.14	12.09.14	502	502
723 11-1204.U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 25	01.09.14	12.09.14	173	173
723 15-0801.R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	01.09.14	12.09.14	22	22
900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifn	01.09.14	12.09.14	815	815
904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkous	01.09.14	12.09.14	693	693
723-S001	Technická úprava (snížení) přípojky plynu	01.09.14	12.09.14	4 500	4 500
998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	75	75
764	Konstrukce klempířské	01.09.14	12.09.14	1 850	1 850
764-R001	D+M oplechování fíms TiZn rš. 250 mm	01.09.14	12.09.14	1 850	1 850

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2014
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.09.14	12.09.14	220	220
771 55-1901.RT1	Opravy podlah z dlaždic teracových, 20x20 cm lepid	01.09.14	12.09.14	208	208
998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	12	12
781	Obklady keramické	01.09.14	12.09.14	957	957
781 41-1903.R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	01.09.14	12.09.14	926	926
998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	01.09.14	12.09.14	31	31
783	Nátěry	01.09.14	12.09.14	41	41
783 42-1110.R00	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm dvojnásobný	01.09.14	12.09.14	41	41
M21	Elektromontáže	01.09.14	12.09.14	772	772
910 - .R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	01.09.14	12.09.14	107	107
210 01-0521.R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	01.09.14	12.09.14	10	10
210 11-0061.R00	Spínač speciální schodišťový	01.09.14	12.09.14	194	194
210 11-1031.R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	01.09.14	12.09.14	109	109
210 14-0861.U00	Mtž zvon tablo vest+vrátný -2tlač	01.09.14	12.09.14	72	72
210 11-0021.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	01.09.14	12.09.14	92	92
210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou vše	01.09.14	12.09.14	113	113
210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou vše	01.09.14	12.09.14	8	8
345-35406	Strojek přepínače střídavého, řaz. 6 3558-A06340	01.09.14	12.09.14	67	67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.14	12.09.14	9 033	9 033
979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	01.09.14	12.09.14	1 628	1 628
979 01-2119.R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	01.09.14	12.09.14	135	135
979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	01.09.14	12.09.14	1 438	1 438
979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	01.09.14	12.09.14	1 784	1 784
979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	01.09.14	12.09.14	1 301	1 301
979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	01.09.14	12.09.14	145	145
979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	01.09.14	12.09.14	2 602	2 602
1 VRN	Zařízení staveniště	01.09.14	12.09.14	5 735	5 735
Cena za měsíc					150 674
Cena za čtvrtletí					150 674
Cena za rok					150 674


ING. JAN REICHL
 POD OBOROU 1425
 684 01 SLAVKOV U BRNA
 IČ: 67603271
 DIČ: CZ5610191455

Jan Reichl

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	14160110	Dodatek č.1 - méněpráce k 27.8.2014
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Jan Reichl	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	-1 972
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	-72 715		
N	PSV celkem	-3 150		
ZRN celkem		-75 865		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		-75 865	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		-77 837	VRN celkem	-1 972
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : 28.8.2014 Podpis: 		Jméno : Datum : 28.8.2014 Podpis: 
		ING. JAN REICHL POD OBOROU 1425 684 01 SLAVKOV U BRNA IČ: 67603271 DIČ: CZ5610191455		
Základ pro DPH		21,0 % činí :	-77 837 Kč	
DPH		21,0 % činí :	-16 346 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-94 183 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1416 Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Rozpočet :	14160110
Objekt :	0100 Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.1 - méněpráce k 27.8.2014	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	-13 900	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-19 379	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-15 097	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-3 150	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-24 339	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-72 715	-3 150	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,6	-75 865	-1 972
CELKEM VRN				-1 972

Položkový rozpočet

Stavba :	1416 Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Rozpočet: 14160110
Objekt :	0100 Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.1 - méněpráce k 27.8.2014

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64	Výplně otvorů				
1 64-R006	D+M okénko sklepní 0,6 x 0,6 m	kus	-2,00	2 200,00	-4 400,00
2 64-R007	D+M dvířka plyn 2 x 1 m	kus	-1,00	9 500,00	-9 500,00
Celkem za 64 Výplně otvorů					-13 900,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3 95-R004	Demontáž a montáž stávajícího plynového potrubí 13,5 m	kpl	-1,00	14 879,00	-14 879,00
4 95-R005	Nátěr vstupního zábradlí	kpl	-1,00	4 500,00	-4 500,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-19 379,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
5 120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou zahrádka	m3	-2,50	1 096,00	-2 740,00
6 978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	-339,47	36,40	-12 356,74
	Původní množství: -504,0000		-504,00		
	Pod sanační omítkou (dvojnásobná tloušťka): (60,10+1,405*0,90)*2		122,73		
	Vysprávka na staré budově: 15,00+1,00*13,40*2		41,80		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí					-15 096,74
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
7 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t		227,00	
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
8 764-R002	Demontáž a zpětná montáž svodů dl. 9 m	m	-9,00	350,00	-3 150,00
	Původní množství: -45,00		-45,00		
	Skutečné množství: 36,00		36,00		
9 998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t		1 027,00	
Celkem za 764 Konstrukce klempířské					-3 150,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10 979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	-20,03	219,00	-4 386,30
11 979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	-20,03	18,20	-364,52
12 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-20,03	193,50	-3 875,57
13 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-500,72	9,60	-4 806,91
14 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-20,03	175,00	-3 505,04
15 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-20,03	19,50	-390,56
16 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-20,03	350,00	-7 010,08
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					-24 338,99

Položkový rozpočet

Rozpočet: 14160110 Dodatek č.1 - vícepráce		Dodatek č.: 2
Objekt: 0100	Název objektu: Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	JKSO:
Stavba: 1416	Název stavby: Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Heršpice	Náklady na MJ:	228 506,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Ing. Jan Reichl	

Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z R N	Dodávka celkem	67,00	Zařízení staveniště
	Montáž celkem	596,00	
	HSV celkem	204 326,00	
	PSV celkem	15 644,00	
ZRN celkem		220 633,00	
HVS		2 138,00	
RN II. a III. hlavy		222 772,00	Ostatní náklady:
ZRN + VRN + HVS		228 506,00	0,00
		RN VI., VIII. a XI. hlavy:	5 735,00

Vypracoval: Jméno: Ivo Hroš Datum: 27.8.2014 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Jan Reichl Datum: <i>28.8.2014</i> Podpis: <i>[Signature]</i> ING. JAN REICHL POD OBOROU 1425 684 01 SLAVKOV U BRNA IČ: 67603271 DIČ: CZ5610191455	Za objednatele: Jméno: Datum: <i>28.8.2014</i> Podpis: <i>[Signature]</i> 
Základ pro DPH	21,0% činí:	228 506,00 Kč
DPH	21,0% činí:	47 986,30 Kč
Cena za objekt celkem:		276 492,00 Kč

Stavba:	1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.: 2	List č. 2
Objekt:	0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Datum tisku: 27.8.2014	
Rozpočet:	14160110	Dodatek č. 1 - vícepráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	132 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	2 006,00	0,00	0,00	523,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	5 273,00	0,00	0,00	1 508,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	67,00	596,00	107,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	204 326,00	15 644,00	67,00	596,00	2 138,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2,60 %	220 566,00	5 735,00
Celkem:			5 735,00 Kč

Stavba:	1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.: 2	List č. 3
Objekt:	0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Datum tisku: 27.8.2014	
Rozpočet:	14160110	Dodatek č. 1 - vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,2900	549,00	2 355,21
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin. Technická úprava (snížení) přípojky.						
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,2900	65,03	278,98
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin. Technická úprava (snížení) přípojky.						
Celkem za: 1		Zemní práce				2 634,19
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	411 23-7211.R00	Zazdívká otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 15cm	kus	4,0000	236,25	945,00
Popis položky: Oprava po demontáži stoupaček.						
4	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve strozech a klenbách	kus	8,0000	194,95	1 559,60
Popis položky: Oprava po demontáži stoupaček.						
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				2 504,60
Díl: 5		Komunikace				
5	596 21-5040.T00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	51,4500	182,54	9 391,68
6	592-45030	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x8 cm přírodní	m2	51,4500	287,50	14 791,88
7	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	14,3611	127,50	1 831,04
Celkem za: 5		Komunikace				26 014,61
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
8	631 57-1111.R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše do 2 m2	m3	0,5000	576,10	288,05
Popis položky: Oprava po demontáži stoupaček.						
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				288,05
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	349 23-5861.R00	Doplnění plošných fasádních prvků vlož. do 15 cm	m2	0,4000	539,00	215,60
Popis položky: Vyspravení stávající římsy v nadstřešní části.						
10	612 40-1191.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím maltové směsi	kus	18,0000	79,80	1 436,40
Popis položky: Části zdiva uvolněné při sekání drážek.						
11	622 42-1111.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi	m2	15,0000	120,40	1 806,00
12	62 24-21406.V01	Zateplovací systém minerální vata tl. 220 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	42,8800	1 688,00	72 381,44
13	622 46-1971.R00	Příplatek za každou další barvu	m2	212,4250	29,30	6 224,05
14	62-R002	Provzdušněná omítka sanační	m2	62,6290	812,00	50 854,75
Popis položky: Pro zohlednění tl. omítky 50 mm je výměra počítána 2x.						
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				132 918,24
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	632 41-1150.R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	0,4816	303,45	146,14
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				146,14
Díl: 8		Trubní vedení				
16	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	8,0000	36,75	294,00

Stavba:	1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.: 2	List č. 4
Objekt:	0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Datum tisku: 27.8.2014	
Rozpočet:	14160110	Dodatek č.1 - vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin.						
17	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	8,0000	89,95	719,60
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin.						
Celkem za: 8		Trubní vedení				1 013,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	4,0000	145,25	581,00
19	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý	kus	4,0000	78,75	315,00
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				896,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	42,8800	72,10	3 091,65
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				3 091,65
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
21	95-R001	Demontáž a montáž svítidla na fasádě	kus	2,0000	550,00	1 100,00
22	953 92-2112.R00	Montáž tvarovky větrací spízní - vnější	kus	3,0000	19,53	58,59
23	283-95100.M	Mřížka větrací plastová 150 x 150 mm	kus	3,0000	106,95	320,85
24	953 94-3112.R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	kus	3,0000	88,20	264,60
Popis položky: Větrací mřížky do sklepa místo původně plánovaných oken a dvířka plynoměru (menší než původně plánované).						
25	SPCM 95001	Žaluziová mřížka se sítkou proti hmyzu 500 x 400 mm, uzavíratelná	kus	2,0000	1 400,00	2 800,00
26	SPCM 95002	Dvířka plynoměru kovová bílá 600 x 600 mm	kus	1,0000	2 020,00	2 020,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 564,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	51,4500	13,00	668,85
28	120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,9481	2 866,50	8 450,73
29	978 02-3411.R00	Vysekání spár zdíva cihelného mimo komín. do hloubky 2cm	m2	61,3645	33,53	2 057,55
30	713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, min. vata tl. nad 5cm	m2	42,8800	36,61	1 569,84
31	767 58-1801.R00	Demontáž podhledu	m2	42,8800	99,40	4 262,27
32	767 58-2800.R00	Demontáž roštu	m2	42,8800	22,40	960,51
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				17 969,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,5142	227,00	1 251,73
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 251,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				
34	711 21-2002.R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	1,7505	498,00	871,75
35	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	8,7175	4,65	40,54
36	711-R001	Injektáž	m2	0,5480	3 250,00	1 781,00
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				2 693,29
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
37	721 24-2804.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,0000	81,90	327,60
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin.						
38	721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100-150	kus	4,0000	560,70	2 242,80
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin.						

Stavba: 1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.: 2	List č. 5
Objekt: 0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Datum tisku: 27.8.2014	
Rozpočet: 14160110	Dodatek č. 1 - vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
39	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	25,7040	1,30	33,42
Popis položky: Posunutí a výměna lapače střešních splavenin.						

Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace 2 603,82

Díl: 722 Vnitřní vodovod

40	722 22-0855.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2	kus	1,0000	14,63	14,63
----	-----------------	---	-----	--------	-------	-------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

41	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,0000	55,65	55,65
----	-----------------	---	-----	--------	-------	-------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

42	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	0,5000	13,09	6,55
----	-----------------	---	---	--------	-------	------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

43	319-44168	Přechodka redukovaná č. 241 DN 3/4x 1/2" pozink	kus	1,0000	7,35	7,35
----	-----------	---	-----	--------	------	------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

44	319-44304	Vsuvka jednoznačná č. 280 DN 1/2" pozink	kus	1,0000	7,07	7,07
----	-----------	--	-----	--------	------	------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

45	551-11866	KEMPER mrazuvzdorný ventil FROSTi plus DN 15	kus	1,0000	1 617,00	1 617,00
----	-----------	--	-----	--------	----------	----------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

46	585-41233	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	T	0,1000	2 751,00	275,10
----	-----------	--	---	--------	----------	--------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

47	900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8	hodina	1,5000	271,60	407,40
----	------------	--	--------	--------	--------	--------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.
Odvodnění a zpětné zavodnění.

48	904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení	hod	0,5000	231,00	115,50
----	------------	--	-----	--------	--------	--------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.
Tlaková zkouška.

49	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	19,8335	1,15	22,81
----	-----------------	---	---	---------	------	-------

Popis položky: Výměna zahradního kohoutu za nezámrzný.

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod 2 529,05

Díl: 723 Vnitřní plynovod

50	723 11-0101.T00	Montáž potrubí ocel. do DN 50 ztlížený přístup	m	1,0000	501,90	501,90
----	-----------------	--	---	--------	--------	--------

Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě.

51	723 11-1204.U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 25	m	0,5000	346,50	173,25
----	-----------------	----------------------------------	---	--------	--------	--------

Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě.

52	723 15-0801.R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	0,5000	44,52	22,26
----	-----------------	---	---	--------	-------	-------

Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě.

53	900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8	hodina	3,0000	271,60	814,80
----	------------	--	--------	--------	--------	--------

Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě.

Stavba:	1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.: 2	List č. 6
Objekt:	0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Datum tisku: 27.8.2014	
Rozpočet:	14160110	Dodatek č. 1 - vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Odplynění a zpětné zaplynění.						
54	904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení	hod	3,0000	231,00	693,00
Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě. Tlaková zkuška.						
55	723-S001	Technická úprava (snížení) přípojky plynu	kpl	1,0000	4 500,00	4 500,00
Popis položky: Subdodávka RWE						
56	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	51,9741	1,45	75,36
Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě.						
Celkem za: 723		Vnitřní plynovod				6 780,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
57	764-R001	D+M oplechování říms TIZn rš. 250 mm	m	4,5000	411,00	1 849,50
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				1 849,50
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
58	771 55-1901.RT1	Opravy podlah z dlaždic teracových, 20x20 cm lepidlo	kus	6,0000	34,65	207,90
Popis položky: Oprava po demontáži stoupaček.						
59	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	2,0790	6,00	12,47
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				220,37
Díl: 781		Obklady keramické				
60	781 41-1903.R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	24,0000	38,57	925,68
Popis položky: Oprava po demontáži stoupaček.						
61	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	9,2568	3,40	31,47
Celkem za: 781		Obklady keramické				957,15
Díl: 783		Nátěry				
62	783 42-1110.R00	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm dvojnásobný	kus	1,0000	41,37	41,37
Popis položky: Úprava plynového potrubí na fasádě.						
Celkem za: 783		Nátěry				41,37
Díl: M21		Elektromontáže				
63	910 - .R00	Hzs - predbezne obhlídky a revize	hod	0,5000	214,76	107,38
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě - zjištění stávajícího stavu.						
64	210 01-0521.R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	kus	5,0000	1,90	9,50
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě.						
65	210 11-0061.R00	Spínač speciální schodišťový	kus	3,0000	64,50	193,50
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě.						
66	210 11-1031.R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	1,0000	109,00	109,00
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě.						
67	210 14-0861.U00	Mž zvon tablo vest+vrátný -2tlač	kus	1,0000	71,50	71,50
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě.						

Stavba: 1416	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Dodatek č.: 2	List č. 7
Objekt: 0100	Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice	Datum tisku: 27.8.2014	
Rozpočet: 14160110	Dodatek č. 1 - vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
68	210 11-0021.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	1,0000	91,50	91,50
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě.						
69	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	5,2000	21,80	113,36
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě - světelný rozvod.						
70	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	0,3000	26,30	7,89
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě - zásuvkový rozvod.						
71	345-35406	Strojek přepínače střídavého, řaz. 6 3558-A06340	kus	1,0000	67,10	67,10
Popis položky: Přemístění el. zařízení na fasádě.						

Celkem za: M21 Elektromontáže 770,73

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
72	979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,4334	219,00	1 627,92
73	979 01-2119.R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	7,4334	18,20	135,29
74	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,4334	193,50	1 438,36
75	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	185,8353	9,60	1 784,02
76	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,4334	175,00	1 300,85
77	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,4334	19,50	144,95
78	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,4334	350,00	2 601,69

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 033,08